

設 計 書

件名：エレベーター遮煙のりばドア気密材交換修繕

品名	規格	数量	単位	備考
対象機器：エレベーター 8基分 ※別紙1参照				
【1号機】				
遮煙ゴムパッキン	1階床セット品	5	組	
戸当たりゴムクッション	左側	5	本	
戸当たりゴムクッション	右側	5	本	
工事費		1	式	
【2号機】				
遮煙ゴムパッキン	1階床セット品	5	組	
戸当たりゴムクッション	左側	5	本	
戸当たりゴムクッション	右側	5	本	
工事費		1	式	
【3号機】				
戸袋ゴムパッキン	右側	7	本	
戸袋ゴムパッキン	左側	7	本	
パネル間ゴムパッキン	右側	7	本	
パネル間ゴムパッキン	左側	7	本	
下梁ゴムパッキン		28	本	
幕板ゴムパッキン	低速ドア左側	7	本	
幕板ゴムパッキン	低速ドア右側	7	本	
幕板ゴムパッキン	高速ドア用	7	本	
戸当たりゴムクッション	左側	7	本	
戸当たりゴムクッション	右側	7	本	
工事費		1	式	
【4号機】				
戸袋ゴムパッキン		6	本	
パネル間ゴムパッキン		6	本	
下梁ゴムパッキン		12	本	
幕板ゴムパッキン	低速ドア用	6	本	
幕板ゴムパッキン	高速ドア用	6	本	
戸当たりゴムクッション	戸当たり側	6	本	
戸当たりゴムクッション	ドア側	6	本	
工事費		1	式	
【5号機】				
戸袋ゴムパッキン		6	本	
パネル間ゴムパッキン		6	本	
下梁ゴムパッキン		12	本	

品名	規格	数量	単位	備考
幕板ゴムパッキン	低速ドア用	6	本	
幕板ゴムパッキン	高速ドア用	6	本	
戸当たりゴムクッション	戸当たり側	6	本	
戸当たりゴムクッション	ドア側	6	本	
工事費		1	式	
【6号機】				
戸袋ゴムパッキン	正面ドア側	1	本	
戸袋ゴムパッキン	背面ドア側	6	本	
パネル間ゴムパッキン	正面ドア側	1	本	
パネル間ゴムパッキン	背面ドア側	6	本	
下梁ゴムパッキン		14	本	
幕板ゴムパッキン	正面低速ドア側	1	本	
幕板ゴムパッキン	正面高速ドア側	1	本	
幕板ゴムパッキン	背面低速ドア側	6	本	
幕板ゴムパッキン	背面高速ドア側	6	本	
戸当たりゴムクッション	戸当り側	7	本	
戸当たりゴムクッション	正面ドア側	1	本	
戸当たりゴムクッション	背面ドア側	6	本	
工事費		1	式	
【7号機】				
下梁ゴムパッキン		4	本	
戸袋ゴムパッキン		2	本	
パネル間ゴムパッキン		2	本	
幕板ゴムパッキン	低速ドア用	2	本	
幕板ゴムパッキン	高速ドア用	2	本	
戸当たりゴムクッション	戸当たり側	2	本	
戸当たりゴムクッション	ドア側	2	本	
工事費		1	式	
【8号機】				
下梁ゴムパッキン		4	本	
戸袋ゴムパッキン	B 1 階	1	本	
パネル間ゴムパッキン	B 1 階	1	本	
幕板ゴムパッキン	B 1 階 低速ドア側	1	本	
幕板ゴムパッキン	B 1 階 高速ドア側	1	本	
戸袋ゴムパッキン	1 階	1	本	
パネル間ゴムパッキン	1 階	1	本	
幕板ゴムパッキン	1 階 低速ドア側	1	本	
幕板ゴムパッキン	1 階 高速ドア側	1	本	
戸当たりゴムクッション	戸当たり側	2	本	
戸当たりゴムクッション	B1階ドア側	1	本	
戸当たりゴムクッション	1 階ドア側	1	本	
工事費		1	式	
交通運搬費				
諸経費				